

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA CEZ KVAKOVSKÝ POTOK</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>REKONŠTRUKCIA MOSTA</b>	EČO	
		Miesto	<b>SLOVENSKÁ KAJŇA</b>
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	<b>OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA</b>		
Projektant	Ing. Miroslav SADLOŇ		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		<b>11.08.2018</b>	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D</b>	
Dátum a podpis				<b>Celkové náklady</b>	
Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Pečiatka				<b>E</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

Vertical line with tick marks on the left side.

	A	B
1		<b>REKAPIT</b>
2	<b>Stavba: REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA CEZ KVAKOVSKÝ POTOK</b>	
3	<b>Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA</b>	
4		
5		
6	Objednávateľ: OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: SLOVENSKÁ KAJŇA	
9		
10	Kód	Popis
13	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
14	<b>1</b>	Zemné práce
15	<b>5</b>	Komunikácie
16	<b>6</b>	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
17	<b>9</b>	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
18	<b>99</b>	Presun hmôt HSV
19	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>
20	<b>767</b>	Konštrukcie doplnkové kovové
21	<b>776</b>	Podlahy povlakové
22	<b>783</b>	Nátery
23		<b>Celkom</b>

	C	D	E	F	G
1	<b>ULÁCIA ROZPOČTU</b>				
2					
3					
4					
5					
6					
7	Spracoval: Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ				
8	Dátum: 11.8.2018				
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ZADANIE</b>						
2	<b>Stavba:</b>		<b>REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA CEZ KVAKOVSKÝ POTOK</b>				
3	<b>Objekt:</b>		<b>REKONŠTRUKCIA MOSTA</b>				
4							
5							
6	<b>Objednávateľ:</b>		<b>OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA</b>				
7	<b>Zhotoviteľ:</b>				<b>Spracoval:</b>	<b>Ing. Božena H</b>	
8	<b>Miesto:</b>		<b>SLOVENSKÁ KAJŇA</b>		<b>Dátum:</b>	<b>11.8.2018</b>	
9							
10	<b>Č.</b>	<b>KCN</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množstvo celkom</b>	<b>Cena jednotková</b>
11							
12							
13							
14			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			
15			<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			
16	1	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	40,000	
17	2	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	40,000	
18			<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			
19	3	221	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	40,000	
20	4	221	581114112	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 90 mm	m2	40,000	
21			<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			
22	5	211	622211111	Čistenie muríva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie - ručne	m2	34,730	
23			<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
24	6	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt + materiál	ks	4,000	
25	7	404	404410051400	Zákazová značka B24	ks	2,000	
26	8	404	404410054400	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	
27	9	221	915940001	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 30 mm	ks	14,000	
28	10	404	404490005000	Spomaľovací prah, stred, 1xšxv 500x400x30 mm (žltá, čierna)	ks	14,000	
29	11	211	961065423	Búranie mostoviek z dreva tvrdého z dosiek alebo fošien, -0,80800t	m3	18,040	
30	12	211	966077131	Odstránenie doplnkových ocelov. konštrukcií hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg, - 0,37500t	ks	35,000	
31	13	211	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	49,740	
32	14	211	979084119	Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	895,320	
33	15	211	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	49,740	
34	16	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	49,740	
35			<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			

	A	B	C	D	E	F	G
36	17	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,360	
37							
38			<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			
39			<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			
40	18	767	767251111	Montáž podiast z ocelového ryhovaného plechu	kg	4346,000	
41	19	136	1361100308001	<i>Plech rebrovaný hrúbka 6 mm</i>	t	4,350	
42	20	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	95,400	
43	21	134	1348400007001	<i>Tyč ocelová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR</i>	t	0,100	
44	22	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	3030,650	
45	23	134	1348300002001	<i>Tyč ocelová prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 + UE 80</i>	t	3,030	
46	24	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,850	
47			<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			
48	25	775	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC - podlahová doska PVC	m2	82,000	
49	26	284	2841100001001	<i>Podlaha PVC - podlahová doska 1200/800/22</i>	m2	84,460	
50	27	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,240	
51			<b>783</b>	<b>Nátery</b>			
52	28	783	783123710	Nátery ocel.konstr. syntetické železničných mostov základné - 35µm	m2	91,200	
53	29	783	783123110	Nátery ocel.konstr. syntetické železničných mostov dvojnásobné - 70µm	m2	91,200	
54	30	783	7839028111	Ostatné práce - opieskovanie nosnej konštrukcie jestvujúcej	m2	91,200	
55							
56				<b>Celkom</b>			

	H
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	AMAĐAKOVÁ
8	
9	
10	Cena celkom
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

	H
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	