

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice						
Časť B - Ostatné práce						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 20% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G CenoGf•		Dňa	11.06.2019
Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 20% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Krycí list rozpočtu

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa							
Objekt Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cenozbrojni'ľ		Dňa 11.06.2019			
Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14	ň				19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 20% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa

Objekt Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Ceno

Ks:

Dátum: 11.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,9700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,3700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				16,2900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,1200	6,7500
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				17,7500	6,7500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				1,1100	1,0700
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,4700	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				1,6000	1,1100
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				19,3500	7,8600

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Ceno				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ:						Dátum: 11.06.2019				
Zákazka Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa										
Objekt Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	346481111	Zaplentovanie rýh stien rabicovým pletivom (preklad nad GB1)	m2	3,100				0,007	0,022	
11/A 1	311272114	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malto YTONG alebo ekvivalent hr.365 P2-500	m3	1,234				0,767	0,947	
11/A 1	342264031	Sadrokartónový podhľad uchytený rýchlozávesom z dosák hrúbky 12,5 mm bez izolácie	m2	71,500						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								0,970
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								0
11/A 1	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12,alebo výška do 120 mm	t	0,121				0,017	0,002	
14/C 1	417230022	Obmurovka prekladu tehlou z tehál plných dl.290 mm bez tepelnej izolácie, obojstrannou	m	6,200				0,040	0,246	
S/S10	1338022000	Tyč oceľová stredná prierezu I oceľ ozn. prierezu 12	t	0,121				1,000	0,121	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								0,370
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	625251035	Zateplenie ostenia doskami Polystyrenom EPS 70 hr. 30 mm s povrchovou úpravou silikonovou omietkou	m2	10,725						
14/C 1	611421512	Oprava železobetónových stropných panelov, ošetrovanie odhalených oceľových častí a doplnenie odpadnutých častí stropu v rozsahu 30 % (poz.2/m - m.č.1.01)	m2	48,100				0,004	0,201	
11/A 1	612402156	Penetrácia stien pod omietku (poz.1/m)	m2	129,054				0,010	1,284	
11/A 1	632451236	Poter pieskovo cementový hladný oceľovým hladidlom hr.do 55 mm (poz.4/m)	m2	71,500				0,109	7,761	
11/A 1	625991060	Zateplenie obvodového muriva doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg hr. 70 mm s povrchovou úpravou silikonovou omietkou	m2	116,283				0,009	1,074	

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	625991061	Zateplenie sokla doskami STYRODUR alebo ekvivalent hr.60 mm vč.povrchivej úpravy marmolit	m2	18,473				0,010	0,185	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	129,054				0,003	0,372	
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuková (poz.1/m)	m2	129,054				0,040	5,201	
11/A 1	612425932	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného a dverného-štuková	m2	9,060				0,023	0,21	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							16,290	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	71,500				0,000	0,004	
13/B 1	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1,5)	m2	5,234				0,001	0,006	0,429
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,854						
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,854						
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	129,054						1,291
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	71,500				0,002	0,109	
R/RE	MAT55300021	Tabuľa z nápisom POŽIARNA ZBROJNICA 2000x400 mm (D+M)	kus	1,000						
R/R 0	106	Tabuľa - demontáž	kus	1,000						
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného a kovového dverného krídla do 2 m2 (poz.4,5)	kus	2,000						
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t (poz.11)	m3	2,660						4,987
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 (poz.3)	kus	2,000						
13/B 1	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t (poz.3)	m2	0,720						0,038
13/B 1	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2 (poz.5)	kus	1,000						
13/B 1	968061138	Vyvesenie alebo zavesenie kov. krídla vrát do 4 m2 (poz.1,5)	kus	3,000						
13/B 1	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	7,854						
13/B 1	979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	t	7,854						

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,540						
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,854						
		OSTATNÉ PRÁCE							0,120	6,75
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	17,746						
		PRESUNY HMÔT							0,000	0
		Práce HSV							17,750	6,75
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711141562	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode FATRAFOL alebo ekvivalent vodorovná (poz.4/m)	m2	71,500						
S/S20	216573111	FATRAFOL alebo ekvivalent (poz.4/m)	m2	78,650						
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							0,000	0
		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž parozabrány	m2	71,500						
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,700						
S/S20	272432120	Fólia - paronepriepustná poistná izolácia	m2	85,800						
		POVLAKOVÉ KRYTINY							0,000	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásni stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	71,500				0,000	0,021	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600						
S/S90	631411960	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPM alebo ekvivalent hr.200mm obj.hm.50kg/m3	m2	75,075						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							0,020	0

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t (poz.3,12)	m	8,050						0,023
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t (poz.8)	kus	1,000						0,001
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,100						
764/B 1	764312848	Demontáž strešnej krytiny z falcovaného plechu vrátane všetkých doplnkov 0,00751t (poz.7)	m2	118,800						0,892
764/B 1	764422827	Demontáž striešky nad vstupom-0,00570 t (poz.10)	m2	2,160						0,013
764/A 6	764711117	Oplechovanie parapetov PPL plechu do rš 190 mm (poz.1/k,2/k,6/k,7/k)	m	6,850				0,004	0,028	
764/A 1	764311201	Krytiny z PPL plechu hladké strešné o sklone do 30st. (poz.3/m)	m2	118,800				0,007	0,82	
764/B 1	764337832	Demontáž oplechovania atiky vrátane vnútorných bočných plechov rš.800 mm -0,00240t (poz.6)	m	40,750						0,098
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t (poz.8)	m	9,000						0,030
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t (poz.8)	m	3,800						0,014
764/A 6	764761122	Žľaby y PPL plechu podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 120 mm (poz.4/k)	m	9,000				0,001	0,012	
764/A 6	764731117	Oplechovanie atiky z PPL plechu rš.415 mm (poz.3/k)	m	40,300				0,006	0,251	
764/A 7	764951102	Odpadové rúry z PPL plechu s objímkami a kolenami priemer 110 mm,(poz.5/k)	m	3,800						
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							1,110	1,07
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek (poz.3,12)	m	2,700						0,044
766/A 1	766661122	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľovej zárubne jednokrídlové	kus	1,000						
S/S90	611601725	Dvere jednokrídlové vnútorné hladké MDF 80x197 cm bielé matné (vč.kľučky a šítok,zámku) (poz.1L)	kus	1,000						
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	1,000				0,000	0	
S/S90	611874150	Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	kus	1,000				0,001	0,001	

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	611874960	Prah bukový dĺžky 147 cm, šírky 10 cm	kus	1,000				0,002	0,002	
766/C 1	76669921	Montáž kovaní dverného krídla, zámku	kus	1,000						
S/S50	549138500	Kovanie kľučka/kľučka	pár	1,000						
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	kus	1,000				0,000	0	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900						
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0,000	0,04
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/B 1	767584425	Kovové konštrukcie - demontáž pevných okenných mreží (poz.2)	m2	1,731						0,002
P/PC	000005390	Garážova hliniková brána sekčná s elektrickým pohonom 2700x3100 mm (D+M) (ppz.GB1)	kpl	1,000				0,200	0,2	
767/A 3	767852335	Montáž plastových okien	m2	2,465						
767/A 3	767852338	Montáž plastových dverí dvojkridlových	m2	3,000						
S/S90	6114107100	Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné v/š 400/650 mm šesťkomorkový profil izolačné trojsklo farba rámu biela (poz.1)	kus	2,000				0,023	0,046	
S/S90	6114107400	Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné v/š 600/600 mm šesťkomorkový profil izolačné trojsklo farba rámu biela (poz.2)	kus	2,000				0,026	0,052	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000						
S/S90	611410760	Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné v/š 700/875 mm šesťkomorkový profil izolačné trojsklo farba rámu biela (poz.3)	kus	2,000				0,029	0,057	
S/S90	611431275	Dvojkridlové dvere plastové bielé s nadsvetlíkmi šesťkomorkový profil izolačné trojsklo 2000x1500 mm farba rámu biela (poz.2/DL)	kpl	1,000				0,110	0,11	
P/PC	000004780	Dodávka parapetov vnútorných plastových šírky do 310 mm (poz.1/p,2/p,3/p,4/p)	m	5,430						
766/A 1	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej (poz.1/p,2/p,3/p,4/p)	kus	8,000				0,000	0,002	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0,470	0
		NÁTERY								

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť A - Úpravy hasičskej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783125532	Nátery syntetické oceľových zarubní na vzduchu schnúce dvojnásené s 1x emailovaním	m2	3,360				0,000	0,002	
783/B 1	783601813	Odstánenie starých náterov oškrabaním s obrúsením zárubn	m2	3,360						
		NÁTERY							0,000	0
		Práce PSV							1,600	1,11
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2 1	210111091	Demontáž bleskozvodov	m	26,400						
921/M2 1	210111099	Spätná montáž bleskozvodov	m	26,400						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,000	0
		Montážne práce							0,000	0
		Celkom v EUR							19,350	7,86

Krycí list rozpočtu

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa							
Objekt Časť B - Ostatné práce				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cenozbrojni'ľ		Dňa 11.06.2019			
Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 20% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa

Objekt Časť B - Ostatné práce

Spracoval: Gabriela
Gmitrová G&G Ceno

Ks:

Dátum: 11.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				1,7800	0,0000
MALBY				0,0000	0,0000
Práce PSV				1,7800	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				1,7800	0,0000

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť B - Ostatné práce

Odberateľ: Obec Slovenská Kajňa						Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Ceno					
Projektant:						Ks:					
Dodávateľ:						Dátum: 11.06.2019					
Zákazka Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa											
Objekt Časť B - Ostatné práce											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch -Odstránenie podlahy z hliny hr.150mm v hornine 1 až 4 (poz.9)	m3	10,725							
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky(poz.9)	m3	10,725							
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 3 (poz.9)	m3	10,725							
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	10,725							
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,725							
1/A 1	171201201_1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	10,725							
		ZEMNÉ PRÁCE								0,000	0
		Práce HSV								0,000	0
		Práce PSV									
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY									
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm (poz.4/m)	m	41,650				0,001	0,025		
771/A 1	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. (poz.4/m)	m2	71,500				0,005	0,337		
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	75,665							
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,100							
P/PC	000004393	Lepiaci tmel -flexibil	kg	378,325							
P/PC	000004425	Šparovací tmel	kg	75,665							

Rozpočet Úpravy hasičskej zbrojnice Slovenská Kajňa / Časť B - Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S70	5976446000	Dlažba gresová (4/m)	m2	83,232				0,017	1,415	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							1,780	0
		MALBY								
784/A 1	784452451	Maľby stropov sadrokartonových z tekutých zmesí Primalex alebo ekvivalent jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8 (poz.1/m)	m2	71,500						
784/A 1	784453941	Maľby stien z maliar. zmesí Primalex alebo ekvivalent jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom do 3, 80 m (poz.1/m)	m2	129,054						
784/A 1	784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m (poz.1/m)	m2	200,554						
		MALBY							0,000	0
		Práce PSV							1,780	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	23	Elektrické vykurovanie konvektorové (odhad)	kpl	1,000						
R/R 0	24	Elektroinštalácia (odhad)	kpl	1,000						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,000	0
		Montážne práce							0,000	0
		Celkom v EUR							1,780	0