

Ing. Július Gajdár, Záhradná 21, 080 01 Prešov

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.:0601*A*3-1

IČO: 30651026, tel.:0905 490 189, e-mail: jgajdar@centrum.sk

Investor: obec Slovenská Kajňa, 094 02, okres Vranov nad Topľou



Zodp. projektant:
ing.J.Gajdár

Ved. projektant:
ing.M.Gmitro

**Stavba: Úpravy hasičskej zbrojnice,
parcela č. 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa,
okres Vranov nad Topľou**

Časť : E – dokumentácia

Objekt: SO.01

Stupeň: Projekt stavby na stavebné povolenie

Diel : Statika

Obsah : Statický posudok stavby

Dátum: Jún 2019

7

Technická správa

**Stavba: Úprava hasičskej zbrojnice, parcela č. 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres
Vranov nad Topľou**

Objekt: SO.01

Diel : Statika

1. Celkový popis objektu

Jestvujúci objekt má jedno nadzemné podlažie. Objekt je zastrešený pultovou strechou, krytina plechová. Obsahom tejto projektovej dokumentácie je rekonštrukcia iba časti jestvujúceho objektu.

2. Navrhované úpravy

Na objekte z dôvodu nedostatočného tepelného odporu sa navrhuje previesť zateplenie obvodových stien a strešnej konštrukcie. Pri zateplení sa navrhuje zatepliť obvodové steny tepelnou izoláciou hrúbky 100 mm. Tepelná izolácia sa ukotví k obvodovej stene pomocou kotviacich prvkov. Na 1 m² použiť minimálne 6 kusov tanierových hmoždínok. Rozteč hmoždínok určí dodávateľ podľa druhu zatepl'ovacieho systému a druhu tanierových hmoždínok. Zateplenie strešnej konštrukcie sa prevedie uložením tepelnej izolácie na stropnú konštrukciu. Na strešnej konštrukcii sa vybúra jestvujúca strešná krytina s laťovaním a prevedie sa nové laťovanie a krytina. Pred zateplením je nutné previesť ťahové a odtrhové skúšky.

3. Zvislé nosné konštrukcie

Nosnú konštrukciu objektu tvoria steny vymurované z tehál hrúbky 300 mm.

4. Vodorovné nosné konštrukcie

Objekt má stropnú konštrukciu nad 1. nadzemným podlažím zo železobetónu. Nadokenné a naddverné preklady sú tiež pravdepodobne prevedené zo železobetónu. Nad nový dverný otvor sa prevedie preklad z ocelových valcovaných profilov.

5. Zastrešenie objektu

Strešná vrstva sa uložia na jestvujúcu stropnú konštrukciu. Jestvujúce strešné vrstvy sa vybúrajú až po jestvujúcu železobetónovú stropnú konštrukciu.

6. Údaje o zaťažení

snehová oblasť: zóna 2, nadmorská výška 140 m n.m.

vetrová oblasť: II ($26,0 \text{ ms}^{-1}$)

7. Celkové vyhodnotenie statického posúdenia

Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní predpokladov projektovej dokumentácie stavebnej časti a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám spoľahlivosti a platným technickým normám. Tento statický posudok je vyhotovený len pre účely stavebného konania. Pre účely výstavby je potrebné spodrobniť statický výpočet a vypracovať detailnú projektovú dokumentáciu.

Vypracoval:
Ing.J.Gajdár



A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby: ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE
Miesto : Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou
Investor : Obec Slovenská Kajňa
094 02 Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou
Autor projektu : Ing. Marek GMITRO
Projektant: Ing. Dana Uhrinová
Zodpovedný projektant : Ing. Marek GMITRO
Chmeľová č.3, 080 05 Prešov - Solivar

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Riešený objekt sa nachádza v obci Slovenská Kajňa v okrese Vranov nad Topľou. Terén je rovinatého charakteru. K objektu, ktorý je predmetom stavebných úprav zameraných na obnovu objektu hasičskej zbrojnice je prístup z miestnej obslužnej komunikácie z južnej strany predmetnej parcely.

Skutkový stav a búracie práce

Objekt je jednopodlažný bez podpivničenia. Vstupy sú orientované zo západnej strany.

Objekt je murovaný z pálených tehál s povrchovou úpravou. Stropnú konštrukciu časti objektu tvoria ŽB panely a v druhej časti ŽB doska. Strecha je pultová a drevenou konštrukciou krovu a opláštená plechovou krytinou, pričom odvod dažďovej vody je odvádzaná prostredníctvom okapového systému na fasáde v zadnej časti objektu a ďalšia časť strechy je spádovaná a voda odvádzaná do vnútorných zvodov v objekte. V niektorých okenných otvoroch sú osadené drevené okná s jednoduchým zasklením, a v niektorých sú osadené oceľové mreže bez okien. Do objektu sa vchádza prostredníctvom dvoch plechových jednokrídlových dverí a jednej dvojkrídlovej plechovej brány. Vnútorný priestor objektu je navzájom prepojený, ktorý sa plánovanými úpravami predelí na dva samostatné celky, medzi miestnosťami 1.02 a 1.05 a to odstránením plechových dverí vrátane zárubne a zamurovania tohto dverného otvoru. V objekte sa v mieste podlahy nachádza utlačená hĺbina, ktorá sa odstráni až po úroveň izolácie. V rámci navrhovaných úprav budú demontované obe plechové dvere a plechová brána, drevené okná s jednoduchým zasklením, demontované okenné oceľové mreže a odstránená strešná plechová krytina vrátane dažďových zvodov a žľabov.

Navrhovaný stav

Navrhované úpravy objektu hasičskej zbrojnice sa týkajú interiéru ale aj exteriéru objektu. Okná sú navrhované ako plastové s izolačným trojsklom ($U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) podľa výberu investora. Vstupné dvere, do riešenej časti objektu budú plastové s izolačným trojsklom ($U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) podľa výberu investora. Vstupná jednokrídlová sekciónálna garážová brána je opláštená galvanizovaným plechom s poplastovaným povrchom s výplňou z polyuretánovej peny.

V interiéru, v miestnosti 1.01 je nutná oprava ŽB stropných panelov, oštiepenie odhalených oceľových častí a doplnenie odpadnutých betónových častí stropu. Stropnú konštrukciu bude tvoriť zavesený sadrokartónový podhlád z vrchnej strany zateplený izoláciou z minerálnej vlny, celkovej hrúbky 200mm. Nová pojazdná podlaha je navrhovaná z gresovej dlažby, vrátane vyhotovenia nového cementového poteru a zateplenia. V interiéru budú vyhotovené nové štukové omietky vrátane impregnácie a vymalovania.

V rámci stavebných úprav objektu hasičskej zbrojnice je odporúčané vyhotovenie nového vykurovacieho systému ako aj vyhotovenie elektrických rozvodov a osvetlenia. Strecha objektu ostáva pôvodná pultová, ktorá bude po úpravách pokrytá plechovou strešnou krytinou vrátane osadenia nového dažďového žľabu a zvodu a s oplechovaním atiky.

Fasáda sa zateplí kontaktným zateplovacím systémom z polystyrénu EPS 70F hrúbky 100mm, ostenia okien a dverí hrúbky 40mm. Soklová časť sa zateplí styrodurcom hrúbky 50mm.

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie.

Kapacity objektu sú nasledovné:

SO_01 Objekt hasičskej zbrojnice	Skutkový stav	Navrhovaný stav
Podlahová plocha 1.NP (celý objekt):	110,0 m ²	110,0m ²
Podlahová plocha 1.NP (obnovovaná časť):	71,5 m ²	71,5m ²
Zastavaná plocha :	130,8 m ²	130,8 m ²
Obostavaný priestor :	cca 457,8 m ³	cca 457,8 m ³

Zastavaná plocha objektu (viď. PD) sa navrhovanými stavebnými úpravami nemení.

A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Návrh riešenia úprav objektu vychádza hlavne z predpokladov a požiadaviek uvedených investorom.

Základnými podkladmi ďalej boli:

- dokumentácia skutkového stavu, ktorá bola po dohode s objednávatelom záväzná pre vytvorenie tejto projektovej dokumentácie
- vstupné podmienky užívateľov objektu
- obhliadka objektu hasičskej zbrojnice spojená s realizáciou fotodokumentácie
- analýza poškodených častí objektu

A.4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba nie je delená na stavebné objekty.

A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE

Pre túto stavbu nie sú známe žiadne vecné a ani časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

A.6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a zároveň prevádzkovateľom objektu bude obec Slovenská Kajňa.

A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Termín začatia: 2019

Doba výstavby: 12 mesiacov

A.8 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCII STAVU

So skúšobnou prevádzkou sa v tomto objekte neuvažuje.

A.9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM ODOVZDÁVANÍ ČASTI STAVBY DO PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANIA) ČASTÍ STAVBY.

O postupnom predávaní stavby do užívania sa neuvažuje.

A.10 CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

Predbežné náklady na stavbu budú uvedené v rozpočtovej časti PD spracovanej príslušnou profesiou.

V Prešove, Máj 2019

Ing. Dana Uhrinová

B. Súhrnná technická správa

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach (pozemných, nadzemných, podzemných), existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch

Riešený objekt sa nachádza v obci Slovenská Kajňa v okrese Vranov nad Topľou. Terén je rovinatého charakteru. Na parcele ktorá je voľne prístupná sa nachádza objekt, ktorý je predmetom stavebných úprav zameraných na obnovu objektu hasičskej zbrojnice. Na riešenú parcelu je prístup z miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie z východnej strany predmetnej parcely.

Na predmetnej parcele sa nenachádzajú žiadne vedenia, či zariadenia ktoré by bolo nutné preložiť alebo dokonca zrušiť. Existujúce rozvody energií, na ktoré je pripojený predmetný objekt budú naďalej bez zmeny používané. Existujúca zeleň bude v plnej miere zachovaná. Nie je nutný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesného pôdneho fondu. Riešený objekt sa nenachádza v žiadnom chránenom území, alebo ochrannom pásme.

B.1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby. Pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšíreniach existujúcich stavieb alebo ich častí zhodnotenie ich stavu a pri obnove kultúrnych pamiatok aj zhodnotenie ich stavu z hľadiska umelecko-historického.

Na pozemku bola vykonaná obhliadka s ústnym zisťovaním pomerov.

- Zistenie a spresnenie požiadaviek investora
- Polohopisné a výškopisné zameranie

B.1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemných vedení, odkaz na geodetickú dokumentáciu.

Podkladom bola tiež dokumentácia skutkového stavu, ktorá bola po dohode s objednávatel'om záväzná pre vytvorenie tejto projektovej dokumentácie.

- Geometrický plán dotknutých parciel M 1:500
- Na danej parcele sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia

B.1.4 Príprava pre výstavbu

Pre začatie výstavby nie je nutné žiadne uvoľnenie pozemkov a objektov.

Príprava ďalej spočíva v:

- s dočasným využitím objektov sa neuvažuje
- spôsob demolácie a skládok bude určený realizačnou firmou vo vypracovaní POV 2 stupňa, v ktorom sa určí po dohode s príslušným správnym orgánom aj miesto skládok
- rozsah a spôsob likvidácie porastov - nie je
- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov nie je potrebné
- požiadavky na osobitné používanie komunikácií - pri realizácii je potrebné zabezpečiť prejazdnosť jestvujúcich komunikácií a ich čistotu v prípade ich znečistenia.

Počas realizácie dodržať platné STN a zemné práce v blízkosti vedení uskutočňovať ručne a za účasti zástupcu. Dodávateľ stavby vypracuje POV 2 stupňa, v ktorom sa dorieši ochrana životného prostredia a postup realizačných prác detailne. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenia okolia objektu budú upresnené pred samotným zahájením stavebných prác.

B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

B.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby so zreteľom na účel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosť o životné prostredie. Základné údaje o použitých stavebných sústavách a konštrukciách. Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplatenie, drobná zeleň. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb telesne postihnutých.

Riešený objekt sa nachádza v obci Slovenská Kajňa v okrese Vranov nad Topľou. Terén je rovinatého charakteru. K objektu, ktorý je predmetom stavebných úprav zameraných na obnovu objektu hasičskej zbrojnice je prístup z miestnej obslužnej komunikácie z južnej strany predmetnej parcely.

Skutkový stav a búracie práce

Objekt je jednopodlažný bez podpivničenia. Vstupy sú orientované zo západnej strany.

Objekt je murovaný z pálených tehál s povrchovou úpravou. Stropnú konštrukciu časti objektu tvoria ŽB panely a v druhej časti ŽB doska. Strecha je pultová a drevenou konštrukciou krovu a opláštená plechovou krytinou, pričom odvod dažďovej vody je odvádzaná prostredníctvom okapového systému na fasáde v zadnej časti objektu a ďalšia časť strechy je spádovaná a voda odvádzaná do vnútorných zvodov v objekte. V niektorých okenných otvoroch sú osadené drevené okná s jednoduchým zasklením, a v niektorých sú osadené oceľové mreže bez okien. Do objektu sa vchádza prostredníctvom dvoch plechových jednokrídlových dverí a jednej dvojkrídlovej plechovej brány. Vnútorný priestor objektu je navzájom prepojený, ktorý sa plánovanými úpravami predelí na dva samostatné celky, medzi miestnosťami 1.02 a 1.05 a to odstránením

plechových dverí vrátane zárubne a zamurovania tohto dverného otvoru. V objekte sa v mieste podlahy nachádza utlačená hlina, ktorá sa odstráni až po úroveň izolácie. V rámci navrhovaných úprav budú demontované obe plechové dvere a plechová brána, drevené okná s jednoduchým zasklením, demontované okenné oceľové mreže a odstránená strešná plechová krytina vrátane dažďových zvodov a žľabov.

Navrhovaný stav

Navrhované úpravy objektu hasičskej zbrojnice sa týkajú interiéru ale aj exteriéru objektu. Okná sú navrhované ako plastové s izolačným trojsklom ($U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) podľa výberu investora. Vstupné dvere, do riešenej časti objektu budú plastové s izolačným trojsklom ($U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) podľa výberu investora. Vstupná jednokrídlová sekciónálna garážová brána je opláštená galvanizovaným plechom s poplastovaným povrchom s výplňou z polyuretánovej peny.

V interiéri, v miestnosti 1.01 je nutná oprava ŽB stropných panelov, ošetrovanie odhalených oceľových častí a doplnenie odpadnutých betónových častí stropu. Stropnú konštrukciu bude tvoriť zavesený sadrokartónový podhlád z vrchnej strany zateplený izoláciou z minerálnej vlny, celkovej hrúbky 200mm. Nová pojazdná podlaha je navrhovaná z gresovej dlažby, vrátane vyhotovenia nového cementového poteru a zateplenia. V interiéri budú vyhotovené nové štukové omietky vrátane impregnácie a vymaľovania.

V rámci stavebných úprav objektu hasičskej zbrojnice je odporúčané vyhotovenie nového vykurovacieho systému ako aj vyhotovenie elektrických rozvodov a osvetlenia. Strecha objektu ostáva pôvodná pultová, ktorá bude po úpravách pokrytá plechovou strešnou krytinou vrátane osadenia nového dažďového žľabu a zvodu a s oplechovaním atiky.

Fasáda sa zateplí kontaktným zateplovacím systémom z polystyrénu EPS 70F hrúbky 100mm, ostenia okien a dverí hrúbky 40mm. Soklová časť sa zateplí styrodutom hrúbky 50mm.

Dispozičné riešenie je zrejme z výkresovej dokumentácie.

B.2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii hlavnej výroby, vrátane zariadenia umiestneného na voľnom priestranstve.

V objekte sa žiadna výrobná prevádzka nenavrhuje.

B.2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie.

Parcela je prístupná prístupovou obslužnou komunikáciou z južnej strany parcely pre motorové vozidlá, kde je vyhradené miesto na parkovanie.

B.2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavba bude financovaná z verejných alebo vlastných zdrojov investora. Predbežné rozpočtové náklady na stavbu sú uvedené v rozpočtovej časti realizačnej dokumentácie.

B.2.5 Starostlivosť o životné prostredie

Samotná stavba a prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá požiadavky na chránené územia, kultúrne pamiatky, rúbanie zelene a pod. Odpad vyprodukovaný počas realizácie a prevádzky a jeho likvidácia bude riešená s príslušným správnym orgánom.

Odpadové hospodárstvo

Riešenie odpadového hospodárstva je založené na separácii odpadov a vytvára tak podklady pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadom patriacim do kategórie nebezpečných odpadov bude riešené v zmysle platných legislatívnych predpisov pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pre riešenie odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy:

- zákon 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- vyhláška 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
- [vyhláška 365/2015 Z. z.](#) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

Odpady vznikajúce počas výstavby

Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne:

Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu	Kategória odpadu
15	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované	
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií	
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako	O

	uvedené v 17 01 06	
17 02 01	Drevo	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
20	Komunálne odpady	
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 99	Komunálne odpady inak nešpecifikované	O

(Legenda: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad)

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

Prevádzkou objektu sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce počas prevádzky možno zatriediť nasledovne:

Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu	Kategória odpadu
15 01	Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu KO)	
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 07	Obaly zo skla	O
20	Komunálne odpady	
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

(Legenda: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad)

Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi a nebude mať vplyv na životné prostredie.

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov.

Stavba bude proti okolitému hluku chránená konštrukčným riešením, ktoré garantuje dodržanie hygienickej normy a ochrana pozemku bude riešená vhodnou parkovou a sadovníckou úpravou.

Komunikácie na parcele sú spevnené. Jedná sa o prístupovú komunikáciu ku hlavnému vstupu do objektu.

B.2.6 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č-374/90 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky č. 74/1996 Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je povinný plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č - 374/90

B.2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002.

Posudok požiarnej ochrany nie je potrebný.

B.2.8 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie

V objekte sa neuvažuje so zariadením civilnej ochrany.

B.2.9 Riešenie protikorózneho ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrana proti bludným prúdom

Všetky klampiarske výrobky budú z poplastovaného plechu. Všetky oceľové prvky vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov musia byť opatrené vhodným protikoróznym náterom.

Ochrana proti bludným prúdom bude počas realizácie prevedená.

B.2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie

Toto nie je predmetom riešenia tejto PD.

B.2.11 Stanovenie ochranných pásiem

Navrhovanou stavebnou úpravou nevzniknú nároky na ochranné pásma. Ak vyplynie potreba vymedziť ochranné pásma bude takto učinené v rámci fázy prípravy stavby, kde je dodávateľ stavby povinný dať preveriť uloženia a umiestnenie vedení jednotlivých sietí nachádzajúcich sa na dotknutej parcele ale aj okolitých úzko súvisiacich parcelách.

B.2.12 Koordinačné opatrenia v prípade inej súběžnej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby

Nie sú známe žiadne koordinačné opatrenia.

B.2.13 Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Neboli stanovené žiadne požiadavky z územného rozhodnutia keďže ide o obnovu budovy a nedochádza k rozšíreniu zastavanej plochy oproti pôvodnej budove.

B.3 Údaje o technologickej časti stavby

V objekte sa nenachádza žiadne technologické zariadenie.

B.4 Zemné práce

Toto nie je predmetom riešenia tejto PD.

B.5 Podzemná voda

Keďže sa neuvažuje s podzemnými stavbami nie je dôvod uvažovať s podzemnou vodou.

B.6 Kanalizácia

B.6.1 Vnútoraná kanalizácia

V objekte sa nenachádza žiadna sanita alebo predmety, ktoré by bolo nutné napojiť na kanalizačný rozvod.

B.6.1 Dažďová kanalizácia

Dažďová voda zo striech objektu bude a v súčasnosti aj je odvádzaná prostredníctvom vonkajšieho dažďového zvodu v jednej časti a prostredníctvom vnútorných dažďových zvodov j druhej časti objektu, ktoré budú umiestnené v miestach zvodov pôvodných. Dažďová voda bude odvedená na terén a do verejnej dažďovej kanalizácie.

Množstvo dažďovej vody ostáva nezmenené, keďže sa nemení zastavaná plocha.

B.7 Zásobovanie vodou

Objekt nie je zásobovaný pitnou vodou.

B.8 Teplá a palivá

Objekt je v súčasnosti nevykurovaný ale v rámci stavebných úprav objektu je navrhované vykurovanie objektu ale to bude navrhnuté a prehodnotené odborným profesistom.

B.9 Rozvod elektrickej energie

Prípojka elektrickej energie - prívod elektrickej energie je zabezpečený z verejnej elektrickej siete.

B.10 Ostatná energia

Toto nie je predmetom riešenia tejto PD.

B.11 Verejné a vonkajšie osvetlenie

Verejné a vonkajšie osvetlenie nie je predmetom riešenia tejto PD. Existujúce osvetlenie bude pred zateplením zdemontované a po zateplení znovu nainštalované na pôvodné miesto.

B.12 Slaboprúdové rozvody

Toto nie je predmetom riešenia tejto PD.

B.13 Vzduchotechnika a chladenie




Toto nie je predmetom riešenia tejto PD.




B.14 Bleskozvod





Bleskozvod sa prez začatím stavebných úprav zdemontuje a po zateplení a úprave strešného plášťa objektu sa znova osadí na fasádu na predĺžené kotvy.





B.15 Záverečné ustanovenia



Požiadavky ktoré vyplynú počas výstavby alebo pri odovzdávaní objektu do užívania budú operatívne zapracovávané.



1/1	VÝPIS DVERÍ						
	ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE, Parcela 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa						
Číslo prvku	VÝPIS DVERÍ	Rozmer (mm)		1.NP	Spolu	Popis	Poznámka
		Šírka	Výška				
1/L		800	1970	1	1	MDF JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE , ĽAVÉ VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE S PRAHOVOU LIŠTOU KOVANIE STRIEBORNÉ, ARETOVATEĽNÉ Z INTERIERU KĽUČKA - ZLIATINA HLIŇÍKU, ZÁMOK FAB, SAMOZATVÁRAČ	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM
2/DL		1500	2000	1	1	PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE S PRESKLENÍM,ĽAVÉ ŠESTKOMOROVÝ PROFIL FARBA BIELA S PRAHOVOU LIŠTOU KOVANIE STRIEBORNÉ, ARETOVATEĽNÉ Z INTERIERU KĽUČKA - ZLIATINA HLIŇÍKU, ZÁMOK FAB, SAMOZATVÁRAČ, SKLENENÁ VÝPLŇ - IZOLAČNÉ TROJSKO ČÍRE 4-16-4-16-4 (U = 0,6 W/m2K)	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM
GB1		3100	2700	1	1	JEDNOKRÍDLOVÁ SEKSIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONON OPLÁŠTENIE GALVANIZOVANÝM PLECHOM S POPLASTOVANÝM POVRCHOM VÝŠKA SEKCIÍ 500mm VÝPLŇ POLYURETÁNOVOU PENOU hr.45mm OVLÁDANIE SYSTÉMOM TORZNÝCH PRUŽÍN AUTOMATICKÉ ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE S MOŽNOSŤOU RUČNÉHO ODBLOKOVANIA VNÚTORNÝ ZÁMOK	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM

1/1	VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKOV - OKNÁ						
	ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE, Parcela 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa						
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		1.NP	Spolu	Popis	Poznámka
		Šírka	Výška				
1		650	400	2	2	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY FARBA OKNA A RÁMU - BIELA ŠEŠŤKOMOROVÝ PROFIL KOVANIE STRIEBORNÉ, ARETOVATEĽNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ-ČÍRE 4-16-4-16-4 (U = 0,6 W/m2K)	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA
2		600	600	2	2	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY FARBA OKNA A RÁMU - BIELA ŠEŠŤKOMOROVÝ PROFIL KOVANIE STRIEBORNÉ, ARETOVATEĽNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ-ČÍRE 4-16-4-16-4 (U = 0,6 W/m2K)	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA
3		875	700	2	2	OKNO PLASTOVÉ OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY FARBA OKNA A RÁMU - BIELA ŠEŠŤKOMOROVÝ PROFIL KOVANIE STRIEBORNÉ, ARETOVATEĽNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO HLADKÉ-ČÍRE 4-16-4-16-4 (U = 0,6 W/m2K)	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA

1/1		VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKOV					
ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE, Parcela 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		1.NP	Spolu	Popis	Poznámka
		Šírka	Dĺžka				
1/p		260	650	2	2	PLASTOVÝ PARAPET FARBA PARAPETU - BIELA BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - BIELE OSADENÝ DO PUR PENY	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA
2/p		160	600	2	2	PLASTOVÝ PARAPET FARBA PARAPETU - BIELA BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - BIELE OSADENÝ DO PUR PENY	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA
3/p		260	865	2	2	PLASTOVÝ PARAPET FARBA PARAPETU - BIELA BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - BIELE OSADENÝ DO PUR PENY	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA
4/p		120	600	2	2	PLASTOVÝ PARAPET FARBA PARAPETU - BIELA BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - BIELE OSADENÝ DO PUR PENY	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA

1/1		VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV						
		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE, Parcela 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa						
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		1.NP	Spolu	Popis	Poznámka	
		Šírka	Dĺžka					
1/k		100	550	2	2	VONKAJŠÍ PARAPET POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH FARBA PARAPETU - BIELA	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA ROZVINUTÁ ŠÍRKA 190mm	
2/k		100	1150	2	2	BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - FARBA BIELA OSADENÝ DO PUR PENY		
3/k		40,3m			OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝ PLECH FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA OSADENÝ NA OCEĽOVÉ PRÍPONKY á 1m		PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA ROZVINUTÁ ŠÍRKA 415mm	
4/k		Ø120		9m		OKAPOVÝ ŽĽAB POPLASTOVANÝ PLECH FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA	
5/k		Ø100		3,8m		OKAPOVÝ ZVOD POPLASTOVANÝ PLECH FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA	
6/k		220	2050	1	1	VONKAJŠÍ PARAPET POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH FARBA PARAPETU - BIELA	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA ROZVINUTÁ ŠÍRKA 310mm	
7/k		220	1200	1	1	BOČNÉ OSADZOVACIE PROFILY - FARBA BIELA OSADENÝ DO PUR PENY		

1/1	VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV						
	ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE, Parcela 130/2, k.ú. Slovenská Kajňa						
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		STRECHA	Spolu	Popis	Poznámka
		Šírka	Výška				
1/z		Ø 100		3		KOTVA NA OSADENIE STREŠNÉHO ZVODU OSADENÁ V HMOŽDINE, DĹŽKA HROTU 350mm FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA	PRESNÝ POČET ZISTIŤ NA STAVBE cca KAŽDÝCH 1500mm NA ZVOD.POTRUBÍ
2/z		Ø 120		9		HÁK NA OSADENIE STREŠNÉHO ŽLABU FARBA - PODĽA VÝBERU INVESTORA	PRESNÝ POČET ZISTIŤ NA STAVBE



LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE
OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, z tehál plných pálených hr.330mm
- EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE
PRIEČKOVÉ MURIVO, hr.150mm
- BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A POD.

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:


- 2 – Demontáž oceľových okenných mreží
- 3 – Demontáž dreveného okna s jednoduchým zasklením vrátane parapetu 600/600mm (2ks)
- 4 – Demontáž drevených interiérových dverí a očistenie oceľovej zárubne, 800/1970mm (1ks)
- 5 – Demontáž plechových jednokrídlových dverí, vrátane rámu 1350/1950mm (1ks), 900/1970mm (1ks)
- 6 – Demontáž oplechovania atiky
- 7 – Demontáž plechovej krytiny
- 8 – Demontáž dažďových zvodov a žlabov vrátane kotviacich prvkov
- 9 – Odstránenie hliny až po úroveň založenia obvodového muriva, výška cca.150mm

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných s ťažebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacíh koruniiek.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BÖZP na stavenisku.

AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Marek Gmitro	Ing. Dana Uhrinová	Ing. Marek Gmitro		
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou			FORMÁT	2xA4
NÁZOV A MIESTO STAVBY: ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRŮJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou			DÁTUM	Máj 2019
			STUPEŇ	DRS
OBJEKT- ČASŤ:	ASR	ARCHITEKTÚRA	MIERKA	1:50
ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU A BÚRACIE PRÁCE			VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:
OBSAH VÝKRESU:			4	
REZ A-A, REZ B-B				
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KÓPIROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOČÍVEK POUŽIŤ.				

POHĽAD ZÁPADNÝ



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A POD.


- ① – Demontáž plechových dvojkrídlových dverí, vrátane rámu 1900/1970mm (1ks)
- ② – Demontáž oceľových okenných mreží
- ⑤ – Demontáž plechových jednokrídlových dverí, vrátane rámu 1350/1950mm (1ks), 900/1970mm (1ks)
- ⑥ – Demontáž oplechovania atiky
- ⑦ – Demontáž plechovej krytiny
- ⑧ – Demontáž dažďových zvodov a žlabov vrátane kotviacich prvkov
- ⑩ – Demontáž oplechovania striešky nad vstpom
- ⑪ – Vybúranie otvoru do tehlového obvodového muriva, hr.330mm, otvor 3100/2600mm
- ⑫ – Demontáž parapetu okna
- ⑬ – Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia
- ⑭ – Demontáž a spätná montáž bleskozvodu

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením vyplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtačích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií 'potla' pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

POHĽAD VÝCHODNÝ


BYTOVÝ DOM



AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová		Ing. Marek Gmitro			
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou							
NÁZOV A Miesto STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou				FORMÁT	3x4
OBJEKT- ČASŤ:		ARCHITEKTÚRA ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU A BÚRACIE PRÁCE				DÁTUM	Máj 2019
SO.01						ASR	STUPEŇ
OBSAH VÝKRESU:		POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ				MIERKA	1:50
						VÝKRES Č.:	5

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KÓPIROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLIEK POUŽIŤ.

POHĽAD SEVERNÝ




LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A POD.
- ② – Demontáž oceľových okenných mreží
⑥ – Demontáž oplechovania atíky
⑩ – Demontáž oplechovania striešky nad vstpom
⑫ – Demontáž parapetu okna


POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

POHĽAD JUŽNÝ




AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT				
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová	Ing. Marek Gmitro				
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou							
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRONJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou			FORMÁT	2xA4
OBJEKT- ČASŤ:			ARCHITEKTÚRA			DÁTUM	Máj 2019
SO.01		ASR	ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU A BÚRACIE PRÁCE			STUPEŇ	DRS
OBSAH VÝKRESU:			POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ			MIERKA	1:50
						VÝKRES Č.: 6	PARÉ Č.: 
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KÓPIROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽVEK POUŽIŤ.							



-	Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
-	Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať ochranné pomôcky.
-	Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriadiť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
-	Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
-	Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorm.
-	Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
-	Prestupy inštalácií realizovať sys. jedrového vtlačia prost. diamant. vŕtačích korúnok.
-	Drážky na vedenie inštalácií realizovať prst., dražk. rez. stroja.
-	Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
-	Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
-	Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielskú dokumentáciu.
-	Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
-	Zabezpečiť BOPZ na stavisku.

AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová		Ing. Marek Gmitro			
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou							
NÁZOV A Miesto STAVBY:		ÚPRAVY HÁSIČKEJ ZBRONJICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou				FORMÁT	3xA4
OBJEKT – ČAST:		ARCHITEKTÚRA NAVRHOVANÝ STAV				DATUM	Máj 2019
SO.01	ASR					STUPEŇ	DRS
OBSAH VÝKRESU:						MIERKA	1:50
		PÔDORYS 1.NP				VÝKRES Č.:	PÁRE Č.: 
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŤDÁ VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÓPNÉJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLÝVEK POUŽIŤ.							



LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV A PRÁC:

 Vyhotovenie novej plechovej krytiny

LEGENDA VÝMER:

PLOCHA A1	53,1 m2
PLOCHA A2	65,7 m2
SPOLU	106,2 m2

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtačích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt, a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová		Ing. Marek Gmitro			
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou							
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou				FORMÁT	3x4
OBJEKT- ČASŤ:	ASR	ARCHITEKTÚRA				DÁTUM	Máj 2019
		NAVRHOVANÝ STAV				STUPEŇ	DRS
				MIERKA	1:50		
OBSAH VÝKRESU:				VÝKRES Č.:	PÁR Č.:		
PÔDORYS STRECHY				8			
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽVEK POUŽIŤ.							

BYTOVÝ DOM




- VÝKAZ DREVA, PLOCHA STRECHY A1:


LEGENDA MATERIÁLOV:

- POZNÁMKY:

- BYTOVÝ DOM



POHĽAD ZÁPADNÝ



LEGENDA POLOŽIEK A POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- (A) - FASÁDA - EXTERIÉROVÁ SILIKÓNNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
- (B) - SOKEL - EXTERIÉROVÁ SOKLOVÁ OMIETKA
- (C) - VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV - PVC PROFIL SO ZASKLENIM IZOLAČNÝM TROUSKLOM
- (D) - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - VRCHNÝ NÁTER SYNTETICKÝ 2x
- (E) - SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA, VÝŠKA SEKcie 500mm
- (F) - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA


LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV A PRÁC:

- (3 m) Vyhotovenie novej plechovej krytiny
- (5 m) Spätná montáž bleskozvodu

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorm.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtačích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Náčrty jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

POHĽAD VÝCHODNÝ




BYTOVÝ DOM


AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT					
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová		Ing. Marek Gmitro					
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou									
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou				FORMÁT	3xA4		
OBJEKT- ČASŤ: SO.01		ASR		ARCHITEKTÚRA				DÁTUM	Máj 2019
				NAVRHOVANÝ STAV				STUPEŇ	DRS
OBSAH VÝKRESU:		POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ				MIERKA	1:50		
						VÝKRES Č.:		PÁRE Č.:	
						10			
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TÝTOJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÓPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽKVEK POUŽÍŤ.									

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KÓPIROVANIE TETOJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDVA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLIEK POUŽIŤ.

POHĽAD SEVERNÝ



POHĚAD JUŽNÝ




LEGENDA POLOŽIEK A POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- (A) - FASÁDA - EXTERIÉROVÁ SILIKÓNNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA
- (B) - SOKEL - EXTERIÉROVÁ SOKLOVÁ OMIETKA
- (C) - VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV - PVC PROFIL SO ZASKLENÍM IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- (D) - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - VRCHNÝ NÁTER SYNTETICKÝ 2x
- (E) - SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA, VÝŠKA SEKcie 500mm
- (F) - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Pred vyprodukovaním z búracích prác a zo samostatnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová		Ing. Marek Gmitro			
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou							
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRojNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou				FORMÁT	2x44
						DÁTUM	Máj 2019
OBJEKT – ČASŤ:	ASR	ARCHITEKTÚRA				STUPEŇ	DRS
SO.01		NAVRHOVANÝ STAV				MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU:		POHĽAD SEVERNÝ POHĽAD JUŽNÝ				VÝKRES Č.: 11	PARÉ Č.: 
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽVEK POUŽIŤ							



LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- EXISTUJÚCA HASIČSKÁ ZBROJNICA S0-01
- EXISTUJÚCE SUSEDNÉ OBJEKTY
- 130/2

ČÍSLO PARCELY


LEGENDA STAV. OBJEKTOV:

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY
S0.01 Hasičská zbrojnica
VONKAJŠIE INŽINIERSKE OBJEKTY
Nie sú

POZNÁMKY:

- Pred začatím prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenia, ktoré môžu byť realizáciou stavby dotknuté
- Pri realizácii všetkých inžinierskych sietí je nutné rešpektovanie a dodržanie všetkých odstupových vzdialeností v križovaní i súbehu sietí, ako od existujúcich, tak aj medzi novými rozvodmi a sieťami

±0,000=1.NP = 284m n.m.				
AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Marek Gmitro	Ing. Dana Uhrinová	Ing. Marek Gmitro		
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 Slovenská Kajňa			FORMÁT	2xA4
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE kat. územie Slovenská Kajňa, parc.č. 130/2	DÁTUM	Máj 2019
OBJEKT- ČASŤ:	APS	ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ	DRS
			MIERKA	1:250
OBSAH VÝKRESU:			VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:
SITUÁCIA			1	
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE , KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE , PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.				



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- 1 - Demontáž plechových dvojkrídlových dverí, vrátane rámu 1900/1970mm (1ks)
- 2 - Demontáž oceľových okenných mreží
- 3 - Demontáž dreveného okna s jednoduchým zasklením vrátane parapetu 600/600mm (2ks)
- 4 - Demontáž drevených interiérových dverí a očistenie ocelevej zárubne, 800/1970mm (1ks)
- 5 - Demontáž plechových jednokrídlových dverí, vrátane rámu 1350/1950mm (1ks), 900/1970mm (1ks)
- 9 - Odstránenie hliny až po úroveň založenia obvodového muriva, výška cca.150mm
- 11 - Vybúranie otvoru do tehlového obvodového muriva, hr.330mm, otvor 3100/2600mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP										
OZNAČ.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA
MIEST.		m2		OM	MAĽ	OBK	OM	MAĽ	OBK	
1.01	SKLAD	48,1	HLINA	ST	PL	-	ST	PL	-	OBNOVOVANÁ ČASŤ
1.02	GARÁŽ	23,4	HLINA	ST	PL	-	ST	PL		
SPOLU:		71,5								
1.03	VSTUP	3,2	HLINA	ST	PL	-	ST	PL	-	
1.04	SKLAD	5,0	HLINA	ST	PL	-	ST	PL		
1.05	SKLAD	30,3	HLINA	ST	PL	-	ST	PL		
SPOLU:		38,5								
CELY OBJEKT SPOLU:		110,0								

LEGENDA VÝMER:	
PODLAŽNÁ PLOCHA – OBNOVOVANÁ ČASŤ	71,5 m2
PODLAŽNÁ PLOCHA – CELÉHO OBJEKTU	110,0 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA	130,8 m2
OBOSTAVANÝ PRIESTOR	457,8 m3

LEGENDA PODLÁH:	
PL	IMPREGNÁCIA+2xMÁČBA PRIMALEX ST OMIETKA+STIERKA

LEGENDA MATERIÁLOV:	
	EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE
	OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, z tehál plných pálených hr.330mm
	EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE
	PRIEČKOVÉ MURIVO, hr.150mm
	BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A POD.

POZNÁMKY:	
- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.	
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.	
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.	
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.	
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.	
- Pred výrobou a osadením vyplníť otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.	
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vtania prostr. diamant. vŕtačích korúnok.	
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.	
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.	
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.	
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.	
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt, a technológií podľa pokynov výrobcu.	
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.	

AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Marek Gmitro		Ing. Dana Uhrinová	Ing. Marek Gmitro		
INVESTOR: Obec Slovenská Kajňa, 094 02 okres Vranov nad Topľou					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRONJNICE Parcela č.130/2, k.ú. Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou		FORMÁT	3x4
				DÁTUM	Máj 2019
OBJEKT- ČASŤ:		ARCHITEKTÚRA		STUPEŇ	DRS
SO.01		ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU A BÚRACIE PRÁCE		MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU:				VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:
PÔDORYS 1.NP				2	
PODĽA ZAKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TETJO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLYVEK POUŽÍŤ.					